

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 32.4	m ² m ²	 32.400	 32.400
				RAZEM	32.400
2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 32.40	m ² m ²	 32.400	 32.400
				RAZEM	32.400
3	KNR 4-01 0211-02	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na sufitach Krotność = 2 23.34	m ² m ²	 23.340	 23.340
				RAZEM	23.340
4	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 1	m ³ m ³	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 1	m ³ m ³	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU-PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie 32.4	m ² m ²	 32.400	 32.400
				RAZEM	32.400
7	E - 0508 1300-01	Montaż puszek uniwersalnej mocowan. na podłożu z betonu z podłączeniem przewodów 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	Kalkulacja zakładowa	Montaż systemu antyoblodzeniowego na schodach zewnętrznych. sterownik+czujnik gruntowy TR1773, mata grzejna HMO-300W/1,5m2 szt-4, mata grzejna AFM-300W/2, 10m2 szt-16, przewód zasilający 20m, puszka połączeniowa szt-1. 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płyt granitowych o wym. 600cmx30 cm gr 3cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 32.4	m ² m ²	 32.400	 32.400
				RAZEM	32.400
10	E - 0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 18	m m	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
11	KNR-W 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 5-08 0226-02	Przewody kabelkowe 3x4 o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 18	m m	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
14	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 2	pomiar pomiar	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-02 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian 2.8	m ² m ²	 2.800	 2.800
				RAZEM	2.800